Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	**REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI**
Adres obiektu budowlanego:	**63-220 KOTLIN, UL. MARII KONOPNICKIEJ 22**
Nazwa i adres zamawiającego:	**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ, UL. MARII KONOPNICKIEJ 22, 63-220 KOTLIN**
Data opracowania przedmiaru robót:	**2023-06-19**
Nazwa obiektu lub robót:	**REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI**

Data opracowania:
2023-06-19

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót			Jm	Liczba
	Kosztorys	**REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI**				
1	Element	**REMONT POMIESZCZENIA STOŁÓWKI**				
1	KNRW 401/818/5 analogia	Zerwanie posadzki z płytek PCW				
	Obliczenie:					
			14,85*14,35	213,097500		
			RAZEM:	213,097500	m2	213,098
2	KNRW 401/438/5 analogia	Rozbiórka zabudowy z płyty wiórowej				
	Obliczenie:					
			(2,40+0,60)*2*3,27*2	39,240000		
			0,36*4*3,27	4,708800		
			RAZEM:	43,948800	m2	43,949
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek				
	Obliczenie:					
			2,10*3,27*2	13,734000		
			RAZEM:	13,734000	m2	13,734
4	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2				
	Obliczenie:					
	Okna podawcze		2,00	2,000000		
			RAZEM:	2,000000	szt	2,000
5	KNRW 401/106/4	Usunięcie gruzu i materiałów rozbiórkowych z parteru budynku				
	Obliczenie:					
			213.098*0,05	10,654900		
			43.949*0,03	1,318470		
			13.734*0,03	0,412020		
			1,44*0,80*0,05	0,057600		
			RAZEM:	12,442990	m3	12,443
6	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km				
	Obliczenie:					
			12.443	12,443000		
			RAZEM:	12,443000	m3	12,443
7	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji odpadów				
	Obliczenie:					
			12.443*1,0	12,443000		
			RAZEM:	12,443000	t	12,443
8	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km				
	Obliczenie:					
			12.443	12,443000		
			RAZEM:	12,443000	m3	12,443
9	KNRW 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III				
	Obliczenie:					
			13.734	13,734000		
			RAZEM:	13,734000	m2	13,734

Nr	Kod pozycji	Opis robót			Jm	Liczba
10	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2				
	Obliczenie:					
			14,85*14,35	213,097500		
			(14,85+14,35)*2*3,27	190,968000		
			-2,08*2,32*10	-48,256000		
			(2,08*2+2,32)*0,30*10	19,440000		
			-2,40*3,27*2	-15,696000		
			-7,00*3,27	-22,890000		
			RAZEM:	336,663500	m2	336,664
11	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży				
	Obliczenie:					
			336.664	336,664000		
			RAZEM:	336,664000	m2	336,664
12	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe 2-warstwowe				
	Obliczenie:					
			336.664	336,664000		
			RAZEM:	336,664000	m2	336,664
13	KNRW 202/2004/1	Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01				
	Obliczenie:					
			43.949	43,949000		
			RAZEM:	43,949000	m2	43,949
14	KNR 19/1023/8 (1) analogia	Okna podawcze PCW				
	Obliczenie:					
			1,44*0,80*2	2,304000		
			RAZEM:	2,304000	m2	2,304
15	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72"				
	Obliczenie:					
			14,85*14,35	213,097500		
			RAZEM:	213,097500	m2	213,098
16	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm, zaprawa "Ceresit CN 72"				
	Obliczenie:					
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72"		213.098	213,098000		
			RAZEM:	213,098000	m2	213,098
17	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę				
	Obliczenie:					
			15,15*14,65	221,947500		
			RAZEM:	221,947500	m2	221,948
18	KNRW 202/112 3/1 (1) analogia	Okładzina ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych				
	Obliczenie:					
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		13.734	13,734000		
			RAZEM:	13,734000	m2	13,734
19	KNRW 202/1123/4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych				
	Obliczenie:					
			221.948+13.734	235,682000		
			RAZEM:	235,682000	m2	235,682

Nr	Kod pozycji	Opis robót			Jm	Liczba
20	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży				
	Obliczenie:					
			336.664+43.949	380,613000		
			RAZEM:	380,613000	m2	380,613
21	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne				
	Obliczenie:					
			380.613	380,613000		
			RAZEM:	380,613000	m2	380,613
22	KNRW 202/1510/4	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie				
	Obliczenie:					
			380.613	380,613000		
			RAZEM:	380,613000	m2	380,613
23	KNRW 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne				
	Obliczenie:					
			0,20*0,60*2*13*10	31,200000		
			RAZEM:	31,200000	m2	31,200
24	KNRW 401/121 2/37 (1) analogia	Malowanie farbą olejną elementów metalowych - malowanie przewodów wentylacyjnych 2-krotne				
	Obliczenie:					
			12,85*2	25,700000		
			RAZEM:	25,700000	m	25,700